

**STAVBA - FASÁDA - OKNÁ - MONTÁŽE**



**Lemabau**  
www.lemabau.eu

Realizácia:  
 ■ Zatepľovanie fasád rodinných domov/ budov  
 ■ Rekonštrukcia domov/ bytov  
 ■ Murárske práce  
 ■ Pokládka podláh, dlažby, zámkové dlažby

Marián Lešičko - Lemabau  
 tel.: 0949 617 080, 0918 550 349  
 e-mail: lemabaueu@gmail.com

PREDAJ A MONTÁŽ:  
 ■ Okná, parapety, sieťky, žalúzie  
 ■ Dverné výplne pre plastové vchodové dvere

**POŽIČOVŇA NÁRADIA**  
 Vozík, autobox, potýžna zväračka  
 vibračná doska, brúska



## Model

Gealan systém Passive Pro

### Profilový systém

Gealan S 9000

konštrukčná hĺbka rámu 83 mm

konštrukčná hĺbka krídlo 84,5 mm

celková konštrukčná hĺbka okna 100 mm

6 komôr

oceľová výstuž rámu 2mm /podľa veľkosti okna/ v tvare  $\blacksquare$

oceľová výstuž krídla 2mm /podľa veľkosti okna/ v tvare  $\square$

prevedenie profilu: hranatý

prevedenie krídla: hranatý

koeficient prestupu tepla  $U_f=0,92W/m^2K$

### Zasklenie

voliteľne

-izolačné troj sklo 4-14-4-14-4 Pilkington

koeficient prestupu tepla  $U_g=0,6W/m^2K$

rámik AL  $0,8W/m^2K$  – voliteľne **teplý rámik SGG SWISSPAGER  $0,4W/m^2K$**

plastová lišta vnútorná – hranatá

### Kovanie

Multi

WinkHaus activPilot – obvodové s mikro ventiláciou na otváranie - sklopných krídlach

kľučka – hliník

### Tesnenie

dutinkové EPDM – dvojkomorové

stredové tesnenie – dorazové

voliteľne čierna ,alebo **šedá** farba

extrudované súčasne s profilom

vymeniteľné

### Dekory

-biela /doba dodania 2tyždne/ záloha 10%

-**skupina 1** /doba dodania 2-3tyždne/ záloha 20%

-**skupina 2** /doba dodania 3-4tyždne/ záloha 30%

-**skupina 3** /doba dodania 4-5tyždne/ záloha 50%

Skupina 1,2,3 **jednostranne farebne prevedenie +29%**

**obojsstranne farebne prevedenie +39%**

-**červene pole je za príplatok**

**Záruka je 5 rokov**